## ニューストン「ポーラス型」

#### 特徴

- 1. 多孔質で連続空隙を有するポーラスコンクリート積みブロックで植生が可能であることと、微生物を含んだ動植物の生息・生育場所としての機能もあり、「自然生態系の保全」・「多自然川づくり」として有効な工法です。
- 2. ブロック表面周辺部は全て偶発的にハツリ処理されており、自然で優しい表情となり景観性が大変向上します。
- 3. 明度が5~6程度で彩度も低いため、周辺景観と違和感なく設置が可能です。



(施工直後)





(施工後5年経過)



(施工後1年2ケ月経過)





# 関連製品 プレキャスト基礎ブロック

「プレキャスト基礎ブロック」は、現場打ちで構築されていた基礎 工をプレキャスト化したものです。

### 一 特 徴

- ・現場打ち基礎工と異なり、型枠脱形における養生制限を受けません。
- ・2次製品であるため、据付が容易で工期短縮が図れます。
- ・湧き水・遊水がある場合には、現場打ち基礎工に比べ容易に構築出来ます。
- ・河川工事の場合は、特に諸経費が大幅に節減できます。(仮締切費用、水変費用、燃料・損料等)。
- ・浮石や落石等の危険箇所の施工においても、埋め戻しが早く行えるため、安 全性が向上します。





参考歩掛(基礎ブロック10m当たり)	名称	規格	単位	数量	単価	金額
	基礎ブロック (N-500型)	200kg/2m	基	5.0		
	基礎ブロック (N-510型)	260kg/2m				
	基礎ブロック (N-515型)	312kg/2m				
	世話役		人	0.15		
	特殊作業員			0.15		
	普通作業員			0.30		
	ラフタークレーン		H	0.15		
	中込コンクリート(N-500型)		- m³	0.35		
	中込コンクリート (N-510型)			0.49		
	中込コンクリート (N-515型)			0.67		
	合計					
	1m当り					

### プレキャスト基礎ブロック/5分勾配用

